



**Hrvatske autoceste d.o.o.**

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta  
**Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr**  
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn  
OIB: **57500462912** MB: **1554964** IBAN: **HR87 2340 0091 1100 2359 5** kod Privredne banke Zagreb d.d.  
Direktor: dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.građ.

Urbroj: 4211-150-705/17/3/2018

Evidencijski broj: G127/17

Zagreb, 18. siječnja 2018. godine

**PREDMET: Broj objave: 2017/S 0F2-0026786 od 19. prosinca 2017. godine**

**POSTAVA ZAŠTITNE OGRADE NA SLUŽBENIM PROLAZIMA ISPRED TUNELA SVETI ROK, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK**

**- 1. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi**

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi NN 120/2016, a temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekta dostavljamo Vam:

**1. OBJAŠNENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI**

Pitanje 1: Kako se lokacija gdje se planiraju ugraditi sustavi nalazi u snježnom području, s demontažnim sustavima zatvorenog profila su se pokazala nezadovoljavajućim. Sustavi potpuno zatvorenog profila se u slučaju snježnih padalina (u situacijama kada su najpotrebniji) ne mogu otvoriti i nisu za upotrebu. Iz tog razloga molimo Vas da uzmete u obzir navedena iskustva te u postupku nabave zatražite sustav poluotvorenog profila s minimalnim otvorom 30 cm od tla. Poluotvoreni profil demontažnog sustava u mogućnosti je ispuniti svoju svrhu i u slučaju snježnih oborina.

Odgovor 1: Brzo izmjenjivi demontažni sustav mora zadovoljavati propisane norme i certifikate. Snježno područje montaže predmetnih sustava nije ograničavajući faktor.

Pitanje 2: Demontažni sustavi se ugrađuju između odbojne ograde tip Dalekovod JDO H2. Kako je navedeni tip ograde prosječne visine 1,1 m, molimo Vas da se visina traženog demontažnog sustava prilagodi postojećoj ogradi kako ne bi došlo do velike razlike u visini tj. da se zatraži da demontažni sustav bude na približno istoj visini od 1,1m (+/-10 cm).

Odgovor 2: Obzirom da se predmetni demontažni sustavi spajaju na ogradu JDO/H2 tip Dalekovod, projektom je predviđena troškovnička stavka "Prilagođavanje postojeće zaštitne ograde za spoj na demontažni sustav" kako bi se izvelo kvalitetno rješenje.

